



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε. Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

Η σχολική Επιτροπή Β'θμιας Εκπαίδευσης προτίθεται να κάνει εργασίες συντήρησης χρωματισμών που αφορούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις Β' θμιας εκπαίδευσης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε:

1. εσωτερικοί υδροχρωματισμοί τοιχοποιίας
2. χρωματισμός εσωτερικών πορτών
3. χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών
4. εξωτερικοί υδροχρωματισμοί τοιχοποιίας

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

- 1.280 τ.μ. υδροχρωματισμού εσωτερικής τοιχοποιίας. Στην εν λόγω επιφάνεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, όπου αυτό είναι αναγκαίο, επιδιόρθωση (τρίψιμο και σοβάτισμα) φθαρμένων επιφανειών με στόκο και αστάρι και έπειτα πέρασμα εις διπλούν ακρυλικού χρώματος. Η υπόλοιπη επιφάνεια θα βαφτεί με ακρυλικό χρώμα εις διπλούν. Η απόχρωση του ακρυλικού θα είναι ίδια με την υπάρχουσα.
- Όσον αφορά τις ξύλινες επιφάνειες (40 πόρτες, 40 κάσες) συνολικού εμβαδού 160 τ.μ. θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: τρίψιμο, πέρασμα με αστάρι νερού καλής ποιότητας μία (1) φορά και διπλό (2) πέρασμα με σατινέ λαδομπογιά νερού – aquachrome. Η απόχρωση της λαδομπογιάς θα είναι ίδια με την υπάρχουσα.
- Οι προστατευτικές σιδεριές των λυόμενων αιθουσών θα πρέπει να αφαιρεθούν, να τριφτούν με τροχό έως ότου να μείνει το μέταλλο χωρίς χρώμα, στη συνέχεια να περαστεί με αστάρι

μετάλλου και να βαφτεί εις διπλούν με λαδομπογιά νεφτιού χρώματος ίδιου με του υπάρχοντος. Τέλος θα πρέπει να επανατοποθετηθούν. Το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δεν θα ξεπεράσει τα 30,00 τ.μ.

- 160 τ.μ. υδροχρωματισμού εξωτερικής τοιχοποιίας. Στην εν λόγω επιφάνεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, όπου αυτό είναι αναγκαίο, επιδιόρθωση (τρίψιμο και σοβάτισμα) φθαρμένων επιφανειών με στόκο και αστάρι και έπειτα πέρασμα εις διπλούν ακρυλικού χρώματος. Το σοβάτισμα των ρωγμών θα γίνει με επισκευαστικό τσιμέντο ρωγμών (από 1-3 εκατοστά). Η υπόλοιπη επιφάνεια θα βαφτεί με ακρυλικό χρώμα εις διπλούν. Η απόχρωση του ακρυλικού θα είναι ίδια με την υπάρχουσα.

Ο εργολάβος και οι συνεργάτες του υποχρεούνται να διατηρήσουν τον χώρο καθαρό μετά το πέρας των εργασιών και κατά τη διάρκεια αυτών να φροντίσουν ώστε τα δάπεδα να είναι καλυμμένα με χαρτόνι. Επίσης είναι υποχρεωμένος να διορθώσει ενδεχόμενες ζημιές, που θα προκληθούν από τους ίδιους κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Τα εργαλεία και τα υλικά που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 14.364,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.447,36 €. Συνολικός προϋπολογισμός 17.811,36 €.

Οι αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα της Υπηρεσίας στις τρέχουσες τιμές του εμπορίου.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως τις 05/09/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για τις παραπάνω εργασίες στο Τοπικό Γραφείο Κορησσίας και σε σφραγισμένο φάκελο έως και την **Τρίτη 8 Αυγούστου 2017.**

Για περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο των παραπάνω εργασιών, την παραλαβή της τεχνικής μελέτης καθώς και του εντύπου προσφοράς μπορούν να απευθύνονται στην κα **Μαρία Ξυδοπούλου (6972449380)** και στο **Τοπικό Γραφείο Κορησσίας (2288022533).**



ΔΗΜΟΣ
ΚΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ε.Σ.Ε Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΩΝ Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός μελέτης



ΔΗΜΟΣ
ΚΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κέα 25/07/2017

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
«ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/ α	Περιγραφή	Τ.Μ.	Ποσό πλέον ΦΠΑ/τ.μ.	Ολική (πλέον ΦΠΑ)	Ολική (με ΦΠΑ 24%)
1.	Εσωτερικοί χρωματισμοί τοιχοποιίας	1.280 τ.μ	7,20 €	9.216,00 €	11.427,84 €
2.	Ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, κάσες)	160 τ.μ	21,60 €	3.456,00 €	4.285,44 €
3.	Προστατευτικές σιδεριές	30 τ.μ	18,00 €	540,00 €	669,60 €
4.	Εσωτερικοί χρωματισμοί τοιχοποιίας	160 τ.μ.	7,20 €	1.152,00 €	1.428,48 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ):			14.364,00 €	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ <u>ΣΥΜΠ/ΝΟΥ</u> <u>ΦΠΑ</u> (ΣΕ ΕΥΡΩ)				17.811,36 €