



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

**Μ Ε Λ Ε Τ Η**  
**ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**  
**ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ**  
**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ**  
**ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ**  
**ΝΕΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

- 1.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- 2.-ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- 3.-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Προϋπολογισμός : 18.860,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. 23% : 4.337,80 ΕΥΡΩ

Σύνολο : 23.197,80 ΕΥΡΩ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ  
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ  
ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην βελτίωση των υγειονομικών εγκαταστάσεων, των συνθηκών λειτουργίας και της εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα σφαγεία της Κέας.

Οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν είναι:

- Τοποθέτηση υγειονομικών γωνιών σε όλους τους χώρους εργασίας του σφαγείου από το δάπεδο έως το ύψος των κεραμικών πλακιδίων. Η υγειονομική γωνία θα αποτελείται από δύο τεμάχια. Εσωτερικά θα αποτελείται από μία γωνία αλουμινίου και εξωτερικά από κοίλα υγειονομική πλαστική γωνία που θα καταλήγει σε σιλικονούχες άκρες για καλλίτερη εφαρμογή στις επιφάνειες των πλακιδίων. Στα τελειώματα της κάθε γωνίας θα τοποθετείτε ειδικό υγειονομικό τεμάχιο για τη σφράγιση της.
- Περιμετρικά του δαπέδου σε όλους τους χώρους εργασίας θα τοποθετηθεί κοίλο υγειονομικό πλαστικό σοβατεπί βαρέως τύπου. Στις εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες καθώς και στα τελειώματα θα τοποθετηθούν ειδικά υγειονομικά πλαστικά τεμάχια για την σφράγιση του σοβατεπί.
- Όπου υπάρχουν μεταλλικοί κοιλοδοκοί που χρησιμεύουν για την διακίνηση των κρεάτων (τσιγκέλια) και είναι τοποθετημένοι πολύ κοντά σε τοίχους με αποτέλεσμα να δημιουργούν δύσκολα προσβάσιμα για την καθαριότητα σημεία, θα επικαλυφθούν με πλαστικοποιημένα πάνελα πολυουρεθάνης. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν εστίες μόλυνσης και θα διευκολυνθεί η εργασία της καθαριότητας και της απολύμανσης του χώρου. Το πάνελ θα αποτελείται από ένα χαλυβδόφυλλο ηλεκτροστατικά βαμμένο και από ένα χαλυβδόφυλλο πλαστικοποιημένο με αντιμυκητιακή επικάλυψη. Μεταξύ των χαλυβδόφυλλων θα υπάρχει αφρός πολυουρεθάνης 40mm.
- Στα σημεία που θα ενώνεται το πάνελ με τον τοίχο θα τοποθετηθεί υγειονομική γωνία όπως εκείνη περιγράφεται πιο πάνω. Στην ένωση του πάνελ με το δάπεδο θα τοποθετηθεί κοίλο υγειονομικό σοβατεπί.
- Η ανάρτηση των χοίρων θα γίνεται με τη βοήθεια βαρούλκου ανάρτησης χοίρων το οποίο θα έχει δυνατότητα ανάρτησης 500kg. Το βαρούλκο που θα εγκατασταθεί θα έχει κινητήρα 380 volt με χειριστήριο 42 volt, αλυσίδα 5 μέτρων και φρένο λειτουργίας. Θα περιλαμβάνει τη βάση ανάρτησης των τσιγκελιών στο άκρο της αλυσίδας για την εύκολη, ασφαλή και γρήγορη ανάρτηση των τσιγκελιών. Χαμηλή τάση στο χειριστήριο: 42V.
- Κατά τη διχοτόμηση των χοίρων θα πρέπει το τσιγκέλι να είναι απολύτως σταθερό. Θα τοποθετηθεί επομένως στη γραμμή αυτή ένας σταθεροποιητής τσιγκελιών από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.

- Για τη μεταφορά του αίματος στη δεξαμενή συλλογής του, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση μίας πνευματικής αντλίας αίματος που θα το αναρροφά και θα το μεταφέρει. Κατά την εγκατάσταση της θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα μεταφορά της από τη γραμμή βοοειδών στη γραμμή χοίρων και α/π και αντίστροφα. Θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο παροχής 1,5", πίεση λειτουργίας έως 7 bar, μέγιστη κατανάλωση αέρα έως 2m<sup>3</sup>/min. Θα πρέπει να διαθέτει φίλτρο συγκράτησης στερεών υπολειμμάτων και όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις μεταφοράς αίματος.
- Οι δύο πόρτες των αποδυτηρίων καθώς και η πόρτα του γραφείου του κτηνιάτρου θα αντικατασταθούν με πόρτες flip flap. Οι πόρτες θα είναι από πλαστικοποιημένο υλικό, θα φέρουν φινιστρίνι και θα ανοίγουν αμφίδρομα με την ώθηση (πόρτα χειρουργείου).
- Οι λαμπάδες των εσωτερικών ανοιγμάτων στις γωνίες τους θα ντυθούν με ανοξειδωτες γωνίες. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η φθορά (σπάσιμο) των πλακιδίων και θα ενισχυθούν τα σημεία που θα καταπονούνταν από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σφαγείου.
- Διαμόρφωση της εξόδου των προϊόντων. Εσωτερικά του ρολού θα γίνει νέα διαμόρφωση της εξόδου των προϊόντων. Το πλάτος του ανοίγματος θα διαμορφωθεί στα 2,3 μέτρα όσο δηλαδή το άνοιγμα ενός ψυγείου. Η διαμόρφωση θα γίνει με πλαστικοποιημένο πάνελ πολυουρεθάνης όπως αυτό έχει περιγράψει πιο πάνω. Με το ίδιο πάνελ θα κατασκευαστεί και κουτί που θα περικλείσει τον μηχανισμό του υπάρχοντος ρολού. Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα ειδικά υγειονομικά τεμάχια όπως έχουν περιγράψει πιο πάνω.
- Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας εσωτερικά των πορτών των ψυγείων αλλά και στην έξοδο των προϊόντων θα τοποθετηθούν λοριδοκουρτίνες από PVC με τους ανάλογους οδηγούς.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι όλα πιστοποιημένα και κατάλληλα για κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα ενός υγειονομικού κτιρίου αλλά πρωτίστως είναι απαραίτητα για την διευκόλυνση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και τις ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τα υλικά και τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών **(23.197,80€)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και έχει ψηφιστεί πίστωση στον ΚΑ 70.6112.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους του Δήμου Κέας έτους 2015.

Κέα, 09/11/2015  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Δεμένεγα Δήμητρα  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ  
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ  
ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(Επί μέρους ποσοστών εκπτώσεων)

α/α	Περιγραφή	Ε.Μ.	Α.Τ.	Τιμή Μονάδας	Ολική (€)
1.	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ	Τεμ.	1	23.197,80	
	<b>Σύνολο ομάδας εργασιών</b>				<b>23.197,80</b>
	<b>Ποσοστό έκπτωσης (%)</b>  ..... <b>(Αριθμητικώς)</b>  ..... <b>(Ολογράφως)</b>				
	<b>Ποσό μετά την έκπτωση</b>				

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με  
τους όρους της υπ' αριθμ.  
5765/2015 μελέτης και βάσει  
αυτής καταθέτω την προσφορά  
μου.

ΚΕΑ, ...../...../2015  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

**ΜΕΛΕΤΗ**

**ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ  
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ  
ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ**

**Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ  
ΝΕΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο υπηρεσίας

Η παρούσα μελέτη αφορά στην βελτίωση των υγειονομικών εγκαταστάσεων, των συνθηκών λειτουργίας και της εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα σφαγεία της Κέας .

Οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν είναι:

- Τοποθέτηση υγειονομικών γωνιών σε όλους τους χώρους εργασίας του σφαγείου από το δάπεδο έως το ύψος των κεραμικών πλακιδίων. Η υγειονομική γωνία θα αποτελείται από δύο τεμάχια. Εσωτερικά θα αποτελείται από μία γωνία αλουμινίου και εξωτερικά από κοίλα υγειονομική πλαστική γωνία που θα καταλήγει σε σιλικονούχες άκρες για καλλίτερη εφαρμογή στις επιφάνειες των πλακιδίων. Στα τελειώματα της κάθε γωνίας θα τοποθετείτε ειδικό υγειονομικό τεμάχιο για τη σφράγιση της.
- Περιμετρικά του δαπέδου σε όλους τους χώρους εργασίας θα τοποθετηθεί κοίλο υγειονομικό πλαστικό σοβατεπί βαρέως τύπου. Στις εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες καθώς και στα τελειώματα θα τοποθετηθούν ειδικά υγειονομικά πλαστικά τεμάχια για την σφράγιση του σοβατεπί.
- Όπου υπάρχουν μεταλλικοί κοιλοδοκοί που χρησιμεύουν για την διακίνηση των κρεάτων (τσιγκέλια) και είναι τοποθετημένοι πολύ κοντά σε τοίχους με αποτέλεσμα να δημιουργούν δύσκολα προσβάσιμα για την καθαριότητα σημεία, θα επικαλυφθούν με πλαστικοποιημένα πάνελα πολυουρεθάνης. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν εστίες μόλυνσης και θα διευκολυνθεί η εργασία της καθαριότητας και της απολύμανσης του χώρου. Το πάνελ θα αποτελείται από ένα χαλυβδόφυλλο ηλεκτροστατικά βαμμένο και από ένα χαλυβδόφυλλο πλαστικοποιημένο με αντιμυκητιακή επικάλυψη. Μεταξύ των χαλυβδόφυλλων θα υπάρχει αφρός πολυουρεθάνης 40mm.
- Στα σημεία που θα ενώνεται το πάνελ με τον τοίχο θα τοποθετηθεί υγειονομική γωνία όπως εκείνη περιγράφεται πιο πάνω. Στην ένωση του πάνελ με το δάπεδο θα τοποθετηθεί κοίλο υγειονομικό σοβατεπί.
- Οι δύο πόρτες των αποδυτηρίων καθώς και η πόρτα του γραφείου του κτηνιάτρου θα αντικατασταθούν με πόρτες flip flap. Οι πόρτες θα είναι από πλαστικοποιημένο υλικό, θα φέρουν φινιστρίνι και θα ανοίγουν αμφίδρομα με την ώθηση (πόρτα χειρουργείου).
- Οι λαμπάδες των εσωτερικών ανοιγμάτων στις γωνίες τους θα ντυθούν με ανοξειδώτες γωνίες. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η φθορά (σπάσιμο)

των πλακιδίων και θα ενισχυθούν τα σημεία που θα καταπονούνται από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σφαγείου.

- Διαμόρφωση τις εξόδου των προϊόντων. Εσωτερικά του ρολού θα γίνει νέα διαμόρφωση της εξόδου των προϊόντων. Το πλάτος του ανοίγματος θα διαμορφωθεί στα 2,3 μέτρα όσο δηλαδή το άνοιγμα ενός ψυγείου. Η διαμόρφωση θα γίνει με πλαστικοποιημένο πάνελ πολυουρεθάνης όπως αυτό έχει περιγράψει πιο πάνω. Με το ίδιο πάνελ θα κατασκευαστεί και κουτί που θα περικλείσει τον μηχανισμό του υπάρχοντος ρολού. Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα ειδικά υγειονομικά τεμάχια όπως έχουν περιγράψει πιο πάνω.
- Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας εσωτερικά των πορτών των ψυγείων αλλά και στην έξοδο των προϊόντων θα τοποθετηθούν λοριδοκουρτίνες από PVC με τους ανάλογους οδηγούς.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι όλα πιστοποιημένα και κατάλληλα για κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα ενός υγειονομικού κτιρίου αλλά πρωτίστως είναι απαραίτητα για την διευκόλυνση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και τις ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τα υλικά και τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

#### **Ισχύουσες διατάξεις**

1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περὶ οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ' αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
8. Η υπ' αριθμόν 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.
9. Η παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014.
10. Η παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.4320/2015.

#### **Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
- β. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.
- γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές.

#### **Υπαρξη πιστώσεων**

Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2015, ύψους 23.200,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6112.0003.

**Έγκριση Αποτελέσματος**

Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου

**Διάρκεια Σύμβασης**

Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

**Τόπος Παροχής**

Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο χώρο των νέων δημοτικών σφαγείων Κέας.

**Παραλαβή Εργασίας**

Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί την καλή εκτέλεσης των εργασιών.

**Τρόπος Πληρωμής**

Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται ανά μήνα με Χ.Ε. πληρωμής που θα εκδίδεται αφού προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. Το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό με το οποίο μειοδότησε και το Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ' αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Οι υπόλοιποι όροι να αναγραφούν στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου.

Κέα, 09/11/2015  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μυκωνιάτη Σωτηρία  
ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος

Κέα, 09/11/2015

Η Συντάξασα υπάλληλος

Δεμένεγα Δήμητρα  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.