

Κέα 07.10.2016
Αρ. Πρωτ.: 5487



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

**Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ-ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- 2.-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- 3.-ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- 4.-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Προϋπολογισμός : 10.000,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. 24% : 2.400,00 ΕΥΡΩ

Σύνολο : 12.400,00 ΕΥΡΩ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ-
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ**

Η παρούσα μελέτη αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και σηματοδότηση περιηγητικών διαδρομών – μονοπατιών της νήσου Κέας, εκτός περιοχής NATURA.

Η Κέα έχει ένα εξαιρετικό δίκτυο μονοπατιών το οποίο καλύπτει το βόρειο τμήμα του νησιού με 12 αριθμημένες διαδρομές, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται εκτός περιοχής NATURA και αποτελούν το φυσικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Το μεγαλύτερο τμήμα τους αποτελείται από καλοχτισμένα μονοπάτια, ενώ αποτελεί ένα κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί καθώς αποτελεί ένα "μνημείο", καθώς το μεγαλύτερο του μέρος έχει μείνει ανέθευτο από σύγχρονες παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου ο Δήμος προτίθεται να κάνει εργασίες σποραδικής αποκατάστασης λιθόστρωτων και λιθοδομών.

Οι διαδρομές είναι μικρού μήκους με μικρές υψομετρικές διακυμάνσεις που δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τα 600 μ. Οι κλίσεις γενικά είναι ήπιες και μόνο σε μερικά μονοπάτια που ανηφορίζουν από τη θάλασσα προς το εσωτερικό του νησιού έχουμε κλίσεις που φτάνουν μέχρι 10°.

Συγκεκριμένα οι διαδρομές θα είναι οι ακόλουθες:

1. Νο1 αριθμημένο μονοπάτι (από του Κουρέντη έως Οτζιά)
2. Νο2 αριθμημένο μονοπάτι (από τον Άγιο Κωνσταντίνο έως Φλέα)
3. Νο12 αριθμημένο μονοπάτι (Σκλαβονικόλας-Πανάχρα-Αγ.Μαρίνα-Ποίσες-Παραλία Ποισσών & Κάτω Μεριά-Πηγή Χιονάτου-Ποίσες-Παραλία Ποισσών)
4. Φωτημάρι(πηγή Φωτημάρι-οικία Δαλαρέτου)
5. Ρέμα Καμπί-Αγ. Γεώργιος

Το συνολικό μήκος των ανωτέρω μονοπατιών είναι 9.200 μέτρα.

Εργασίες σποραδικής αποκατάστασης λιθόστρωτων και λιθοδομών :

Σε ορισμένα σημεία οι πέτρες των μονοπατιών έχουν φύγει από τις θέσεις τους ή τα όμβρια έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές. Σε άλλες θέσεις έχουν καταρρεύσει οι τοίχοι αντιστήριξης από τη λιθοδομή. Οι εργασίες αφορούν:

Κέα 07.10.2016
Αρ. Πρωτ.: 5487

- στον καθαρισμό των μονοπατιών από πέτρες, σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια,
- στην αφαίρεση με ήπιες παρεμβάσεις της βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη διέλευση. Πρόκειται για κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων κ.λπ. που θα πιστοποιούνται τόσο από φωτογραφικό υλικό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών, όσο και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία
- στην επανατοποθέτηση πέτρινων πλακών στην αρχική τους θέση κατά μήκος των μονοπατιών

και είναι οι τελείως απαραίτητες, ώστε να αποκατασταθούν τα τμήματα εκείνα των μονοπατιών που έχουν υποστεί φθορές και παρεμποδίζουν τη διέλευση.

Ο “καθαρισμός” είναι η πρώτη φάση βελτίωσης ενός μονοπατιού. Στο πρώτο στάδιο του καθαρισμού θα γίνουν όσον το δυνατόν λιγότερες εργασίες, όπως καθαρισμός από πέτρες, κοπή κλαδιών και πυκνής βλάστησης, με σκοπό το μονοπάτι να μπορεί να περπατηθεί. Εδώ σημειώνουμε ότι εάν το μονοπάτι έχει σημεία αδιάβατα ή επικίνδυνα θα πρέπει σε αυτό το στάδιο να γίνουν οι αναγκαίες επεμβάσεις.

Ως “Επισκευή” ορίζεται η διόρθωση τμημάτων που έχουν αλλοιωθεί, όπως περιγράφονται ανωτέρω δηλ. επανατοποθέτηση πλακών στην αρχική τους θέση & απομάκρυνση πεσμένων τοίχων. Η επισκευή είναι η επόμενη φάση, μετά τον καθαρισμό για βελτίωση του μονοπατιού. Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη φειδώ και με σεβασμό στο χαρακτήρα των μονοπατιών.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.400,00 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 12.400,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6262.0016 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2016.

Κέα, 07/10/2016
Η Συντάξασα υπάλληλος

Βασιλική Πετρή
Χειριστής Η/Υ

Κέα, 07/10/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δεμένεγα Δήμητρα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Κέα 07.10.2016
Αρ. Πρωτ.: 5487



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ

Προϋπολογισμός μελέτης

Κέα 07.10.2016
Αρ. Πρωτ.: 5487



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Ολική /Ετήσια (€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)
1.	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ (Εργασίες σποραδικής αποκατάστασης λιθόστρωτων και λιθοδομών)	10.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	
	ΦΠΑ 24%:	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛ/ΝΟΥ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Κέα 07/10/2016
Η Συντάξασα υπάλληλος

Βασιλική Πετρή
Χειριστής Η/Υ

Κέα, 07/10/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δεμένεγα Δήμητρα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Κέα 07.10.2016
Αρ. Πρωτ.: 5487



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.	ΔΑΠΑΝΗ (πλέον Φ.Π.Α)
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ (Εργασίες σποραδικής αποκατάστασης λιθόστρωτων και λιθοδομών)	10.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)		12.400,00 €
	Ποσοστό έκπτωσης (%) (Αριθμητικώς) (Ολογράφως)	
	Ποσό μετά την έκπτωση	

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με
τους όρους της υπ' αριθμ.
5487/2016 μελέτη και βάσει αυτής
καταθέτω την προσφορά μου.
ΚΕΑ,/...../2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέα 07.10.2016
Αρ. Πρωτ.: 5487



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο υπηρεσίας

Η παρούσα μελέτη αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και σηματοδότηση περιηγητικών διαδρομών – μονοπατιών της νήσου Κέας, εκτός περιοχής NATURA.

Η Κέα έχει ένα εξαιρετικό δίκτυο μονοπατιών το οποίο καλύπτει το βόρειο τμήμα του νησιού με 12 αριθμημένες διαδρομές, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται εκτός περιοχής NATURA και αποτελούν το φυσικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Το μεγαλύτερο τμήμα τους αποτελείται από καλοχτισμένα μονοπάτια, ενώ αποτελεί ένα κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί καθώς αποτελεί ένα "μνημείο", καθώς το μεγαλύτερο του μέρος έχει μείνει ανέθυτο από σύγχρονες παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου ο Δήμος προτίθεται να κάνει εργασίες σποραδικής αποκατάστασης λιθόστρωτων και λιθοδομών.

Οι διαδρομές είναι μικρού μήκους με μικρές υψομετρικές διακυμάνσεις που δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τα 600 μ. Οι κλίσεις γενικά είναι ήπιες και μόνο σε μερικά μονοπάτια που ανηφορίζουν από τη θάλασσα προς το εσωτερικό του νησιού έχουμε κλίσεις που φτάνουν μέχρι 10°.

Συγκεκριμένα οι διαδρομές θα είναι οι ακόλουθες:

1. Νο1 αριθμημένο μονοπάτι (από του Κουρέντη έως Οτζιά)
2. Νο2 αριθμημένο μονοπάτι (από τον Άγιο Κωνσταντίνο έως Φλέα)
3. Νο12 αριθμημένο μονοπάτι (Σκλαβονικόλας-Πανάγρα-Αγ.Μαρίνα-Ποίσσες-Παραλία Ποισσών & Κάτω Μεριά-Πηγή Χιονάτου - Ποίσσες-Παραλία Ποισσών)
4. Φωτημάρι (πηγή Φωτημάρι - οικία Δαλαρέτου)
5. Ρέμα Καμπί-Αγ. Γεώργιος

Το συνολικό μήκος των ανωτέρω μονοπατιών είναι 9.200 μέτρα.

Εργασίες σποραδικής αποκατάστασης λιθόστρωτων και λιθοδομών :

Σε ορισμένα σημεία οι πέτρες των μονοπατιών έχουν φύγει από τις θέσεις τους ή τα όμβρια έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές. Σε άλλες θέσεις έχουν καταρρεύσει οι τοίχοι αντιστήριξης από τη λιθοδομή. Οι εργασίες αφορούν:

- στον καθαρισμό των μονοπατιών από πέτρες, σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια,
- στην αφαίρεση με ήπιες παρεμβάσεις της βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη διέλευση. Πρόκειται για κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων κ.λπ. που θα πιστοποιούνται τόσο από φωτογραφικό υλικό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών, όσο και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία
- στην επανατοποθέτηση πέτρινων πλακών στην αρχική τους θέση κατά μήκος των μονοπατιών

και είναι οι τελείως απαραίτητες, ώστε να αποκατασταθούν τα τμήματα εκείνα των μονοπατιών που έχουν υποστεί φθορές και παρεμποδίζουν τη διέλευση.

Ο “καθαρισμός” είναι η πρώτη φάση βελτίωσης ενός μονοπατιού. Στο πρώτο στάδιο του καθαρισμού θα γίνουν όσον το δυνατόν λιγότερες εργασίες, όπως καθαρισμός από πέτρες, κοπή κλαδιών και πυκνής βλάστησης, με σκοπό το μονοπάτι να μπορεί να περπατηθεί. Εδώ σημειώνουμε ότι εάν το μονοπάτι έχει σημεία αδιάβατα ή επικίνδυνα θα πρέπει σε αυτό το στάδιο να γίνουν οι αναγκαίες επεμβάσεις.

Ως “Επισκευή” ορίζεται η διόρθωση τμημάτων που έχουν αλλοιωθεί, όπως περιγράφονται ανωτέρω δηλ. επανατοποθέτηση πλακών στην αρχική τους θέση & απομάκρυνση πεσμένων τοίχων. Η επισκευή είναι η επόμενη φάση, μετά τον καθαρισμό για βελτίωση του μονοπατιού. Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη φειδώ και με σεβασμό στο χαρακτήρα των μονοπατιών.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.400,00 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 12.400,00€ και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6262.0016 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2016 με ποσό 12.400,00€.

Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.

Ισχύουσες Διατάξεις

1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και

λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων»

Κέα 07.10.2016
Αρ. Πρωτ.: 5487

4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

Υπαρξη πιστώσεων :

Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2016, ύψους 12.400,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6262.0016, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ' αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος

Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν ([άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/16](#)).

Διάρκεια Σύμβασης

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ([άρθρο 217 του Ν.4412/16](#)).

Τόπος Παροχής

Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα προαναφερθέντα μονοπάτια όπως αναλυτικά αναφέρονται στην με αριθμ.πρωτ. 5487/07-10-2016 σχετική μελέτη.

Παραλαβή Εργασίας :

Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το [άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16](#).

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί αφού προσκομίσει τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγιο) και κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [218 του Ν.4412/16](#)).

Κέα, 07/10//2016
Η Συντάξασα υπάλληλος

Βασιλική Πετρή
Χειριστής Η/Υ

Κέα, 07/10/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.