



ΔΗΜΟΣ  
ΚΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Ε.Σ.Ε Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κέα , 02/08/2017  
Αρ.πρωτ. 35

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**  
**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε. Α/ΘΜΙΑΣ**  
**ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»**

Η σχολική Επιτροπή Α'θμιας Εκπαίδευσης προτίθεται να κάνει εργασίες συντήρησης ελαιοχρωματισμών που αφορούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις Α' θμιας εκπαίδευσης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε:

- εσωτερικοί υδροχρωματισμοί τοιχοποιίας
- χρωματισμός εσωτερικών πορτών
- χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών
- εξωτερικοί υδροχρωματισμοί τοιχοποιίας

Αναλυτικά, οι απαιτούμενες εργασίες ανά σχολικό κτήριο είναι οι εξής:

**Α. Δημοτικό σχολείο Κορησσίας:**

**Τοιχοποιία:**

1. Χρωματισμός εσωτερικής τοιχοποιίας έως το ταβάνι όλων των αιθουσών (386,80 τ.μ.)
2. Χρωματισμός εξωτερικά του σχολείου (όλες οι πλευρές συνολικά 291,36τ.μ.)
3. Χρωματισμός τουαλετών αγοριών εσωτερικά (15,94 τ.μ.) και εξωτερικά (36,12 τ.μ.)

**Στέγαστρα λυόμενων αιθουσών:**

1. Χρωματισμός στεγαστρων 4 λυόμενων αιθουσών (28,8 τ.μ.)

**Ξύλινες επιφάνειες:**

1. Χρωματισμός ξύλινης κεντρικής εισόδου και πέργκολας (πόρτα 5,45 τ.μ και πέργκολα 7,50 τ.μ)

**Αλουμινοκατασκευές:**

1. Χρωματισμός 2 πορτών στις λυόμενες αίθουσες (1,54 τ.μ)

**Σιδηροκατασκευές:**

1. Τρίψιμο και χρωματισμός 2 καγκελόπορτων (4,29 τ.μ.) και κάγκελα λυόμενων (5,04 τ.μ.)

**Β. Νηπιαγωγείο Κορησσίας:**

**Τοιχοποιία:**

1. Χρωματισμός εσωτερικής τοιχοποιίας έως το ύψος των 1,30 μέτρων (51τ.μ.)

2. Χρωματισμός εξωτερικά όλες οι όψεις (228,70 τ.μ.)

3. Χρωματισμός τουαλετών εξωτερικά (38,87 τ.μ.) και εσωτερικά (20,36 τ.μ.)

**Σιδηροκατασκευές:**

1. Τρίψιμο και χρωματισμός κάγκελων λυόμενων (7,85 τ.μ.)

**Γ. Νηπιαγωγείο Ιουλίδας:**

**Τοιχοποιία:**

1. Χρωματισμός εσωτερικής τοιχοποιίας στους 3 κεντρικούς χώρους, έως του ύψους του 1.30 μέτρου (107,81 τ.μ.)

2. Χρωματισμός εισόδου προαυλίου (10 τ.μ.) και καπάκι στηθαίου προαυλίου (22,8 τ.μ.)

3. Χρωματισμός πρόσοψης (136,50 τ.μ.)

4. Χρωματισμός παλιών τουαλετών (24,76 τ.μ.)

**Σιδηροκατασκευές:**

1. Χρωματισμός 2 σιδερένιων πορτών της εισόδου (6 τ.μ.)

**Ξύλινες επιφάνειες:**

1. Χρωματισμός δύο ξύλινων πάγκων (2,75 τ.μ.)

**Δ. Νηπιαγωγείο Κάτω Μεριάς :**

1. Χρωματισμός μιας αίθουσας, εισόδου και γραφείου (150 τ.μ.)

## **E. Δημοτικό Κάτω Μεριάς :**

1.Χρωματισμός δύο αιθουσών έως 1.30 (60 τ.μ.)

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

1. 1.581,02 τ.μ. υδροχρωματισμού εσωτερικής & εξωτερικής τοιχοποιίας. Στην **εσωτερική** επιφάνεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, όπου αυτό είναι αναγκαίο,επιδιόρθωση (τρίψιμο και σοβάτισμα) φθαρμένων επιφανειών με στόκο και αστάρι και έπειτα πέρασμα εις διπλούν ακρυλικού χρώματος. Η υπόλοιπη επιφάνεια θα βαφτεί με ακρυλικό χρώμα εις διπλούν. Η απόχρωση του ακρυλικού θα είναι ίδια με την υπάρχουσα. Στην **εξωτερική** επιφάνεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, όπου αυτό είναι αναγκαίο,επιδιόρθωση (τρίψιμο και σοβάτισμα) φθαρμένων επιφανειών με στόκο και αστάρι και έπειτα πέρασμα εις διπλούν ακρυλικού χρώματος. Το σοβάτισμα των ρωγμών θα γίνει με επισκευαστικό τσιμέντο ρωγμών (από 1-3 εκατοστά). Η υπόλοιπη επιφάνεια θα βαφτεί με ακρυλικό χρώμα εις διπλούν. Η απόχρωση του ακρυλικού θα είναι ίδια με την υπάρχουσα.
2. 28,8 τ.μ. **στεγάστρων λυόμενων αιθουσών** θα βαφτεί εις διπλούν με λαδομπογιά νεφτιού χρώματος ίδιου με του υπάρχοντος.
3. Όσον αφορά τις **ξύλινες επιφάνειες** συνολικού εμβαδού 17,24 τ.μ. θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: τρίψιμο,πέρασμα με αστάρι νερού καλής ποιότητας μία (1) φορά και διπλό (2) πέρασμα με σατινέ λαδομπογιά νερού – aquachrome. Η απόχρωση της λαδομπογιάς θα είναι ίδια με την υπάρχουσα.
4. Οι προστατευτικές **σιδεριές** των λυόμενων αιθουσών και γενικότερα τα μεταλλικά κιγκλιδώματα θα πρέπει να αφαιρεθούν, να τριφτούν με τροχό έως ότου να μείνει το μέταλλο χωρίς χρώμα, στη συνέχεια να περαστεί με αστάρι μετάλλου και να βαφτεί εις διπλούν με λαδομπογιά νεφτιού χρώματος ίδιου με του υπάρχοντος. Τέλος θα πρέπει να επανατοποθετηθούν. Το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δεν θα ξεπεράσει τα 24,00 τ.μ.

Ο εργολάβος και οι συνεργάτες του υποχρεούνται να διατηρήσουν τον χώρο καθαρό μετά το πέρας των εργασιών και κατά τη διάρκεια αυτών να φροντίσουν ώστε τα δάπεδα να είναι καλυμμένα με χαρτόνι. Επίσης είναι υποχρεωμένος να διορθώσει ενδεχόμενες ζημιές, που θα προκληθούν από τους ίδιους κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Τα εργαλεία και τα υλικά που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 12.533,32 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.008,00 €. Συνολικός προϋπολογισμός 15.541,32 €.

Οι αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα της Υπηρεσίας στις τρέχουσες τιμές του εμπορίου.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως τις 05/09/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για τις παραπάνω εργασίες στο Τοπικό Γραφείο Κορησσίας και σε σφραγισμένο φάκελο έως και την **Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017.**

Για περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο των παραπάνω εργασιών, την παραλαβή της τεχνικής μελέτης καθώς και του εντύπου προσφοράς μπορούν να απευθύνονται στην κα **Ελευθερία Μορφωνιού ( 6937156092)** και στο **Τοπικό Γραφείο Κορησσίας (2288022533).**



ΔΗΜΟΣ  
ΚΕΡΑΣΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
Ε.Σ.Ε Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός μελέτης &  
Έντυπο προσφοράς



ΔΗΜΟΣ  
ΚΕΑΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Κέα 02/08/2017

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :  
«ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/ α	Περιγραφή	Τ.Μ.	Ποσό πλέον ΦΠΑ/τ.μ.	Ολική (πλέον ΦΠΑ )	Ολική (με ΦΠΑ 24%)
1.	Εσωτερικοί & Εξωτερικοί χρωματισμοί τοιχοποιίας	1.581,02 τ.μ	7,20 €	11.383,34 €	14.115,34 €
2.	Στέγαστρα λυόμενων	28,8 τ.μ	12,00 €	345,60 €	428,54 €
3.	Σιδηροκατασκευές	24,00 τ.μ.	18,00 €	432,00 €	535,68 €
4.	Ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, κάσες)	17,24 τ.μ.	21,60 €	372,38 €	461,76 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ):</b>			<b>12.533,32 €</b>	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ( ΣΕ ΕΥΡΩ )</b>				<b>15.541,32 €</b>

Έκπτωση επί τοις εκατό :.....%

Συνολική αξία μετά από έκπτωση:..... €