



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ “ΧΑΛΑΡΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 563.650,62 € με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΕΑ, 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΛΔΑ ΚΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΑΛΔΑΡΑ"									
A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη
Ομάδα Α	Χωματουργικές Εργασίες								
A.1	Συλλογή και μεταφορά διάσπαρτων απορριμμάτων με οποιοδήποτε μέσο ΣΧ.	ΟΙΚ 20.40 ΣΧ.	-	1	τεμ.	1,00	3.000,00	3.000,00	
A.2	Συλλογή, προσωρινή αποθήκευση (& φορτωεκφόρτωση) ελαστικών που θα βρεθούν στο χώρο	ΥΔΡ 4.02.02 ΣΧ.	ΥΔΡ 6054	2	τεμ.	1,00	1.500,00	1.500,00	
A.3	Μεταφορά ελαστικών με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας στο Χ.Υ.Τ.Α ΚΕΑΣ	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ-1136	3	ton.km	725,00	0,35	253,75	
A.4	Μεταφορά ελαστικών με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας στο Χ.Υ.Τ.Α ΚΕΑΣ	ΟΙΚ 10.07.02	ΟΙΚ-1137	4	ton.km	275,00	0,45	123,75	
A.5	Συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και προσωρινή αποθήκευση στο Χ.Α.Δ.Α. (συμπεριλαμβάνεται και η φόρτωση σε φορτηγά Δήμου Κέας)	ΥΔΡ 4.02.02 ΣΧ.	ΥΔΡ 6054	5	τεμ.	1,00	1.000,00	1.000,00	
A.6	Εργασίες αναδιευθέτησης - διαμόρφωσης τελικού απορριμματικού αναγλύφου	ΥΔΡ 5.03 ΣΧ.	-	6	τεμ.	1,00	5.000,00	5.000,00	
A.7	Προμήθεια και μεταφορά δανείων (περιλαμβάνεται χερσαία και τυχόν θαλάσσια)	ΟΔΟ Α - 18.1 ΣΧ.	ΟΔΟ 1510	7	m³	5.506,01	13,65	75.157,04	
A.8	Προμήθεια και μεταφορά φυτικής γης (χερσαία και τυχόν θαλάσσια μεταφορά)	ΠΡΣ Δ.8 ΣΧ.	ΠΡΣ 1620	8	m³	8.983,37	17,20	154.513,96	
A.9	Επιχώσεις για κατασκευή στρώσης εξομάλυνσης & φυτικής γης χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 5.03 ΣΧ.	ΥΔΡ 6066	9	m³	12.329,65	0,41	5.055,16	
A.10	Κατασκευή συμπτεισμένου επιχώματος	ΥΔΡ 5.02 ΣΧ.	ΥΔΡ 6080	10	m³	2.159,73	0,52	1.123,06	
Σύνολο Ομάδας Α								246.726,72	
Ομάδα Β	Έργα Διαχείρισης Ομβρίων								
B.3	Εκκαθάρες έργων διαχείρισης ομβρίων υδάτων	ΥΔΡ 3.01.01 ΣΧ	ΥΔΡ 6054	11	m³	555,00	0,62	344,10	
B.4	Επιχώσεις έργων διαχείρισης ομβρίων υδάτων	ΥΔΡ 5.04 ΣΧ	ΥΔΡ 6067	12	m³	316,00	1,55	489,80	
B.5	Παραγωγή, μεταφορά, διάτρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 09.10.04	ΥΔΡ 6327	13	m³	141,78	82,00	11.625,96	
B.6	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 9.26	ΥΔΡ 6311	14	kg	5.948,72	0,98	5.829,75	
B.7	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 09.01	ΥΔΡ 6301	15	m²	1.034,36	8,20	8.481,75	
B.8	Παραγωγή, μεταφορά, διάτρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ 09.10.03	ΥΔΡ 6326	16	m³	34,77	77,00	2.677,29	
B.9	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 12.01.01.06	ΥΔΡ 6551.6	17	m	11,50	103,00	1.184,50	

B.10	Τσιμεντοσωλίνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 12.01.01.05	ΥΔΡ 6551.5	18	m	12,00	72,00	864,00	
B.11	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 09.10.05	ΥΔΡ 6329	19	m³	2,50	88,00	220,00	
Σύνολο Ομάδας Β									31.717,15
Ομάδα Γ	Λοιπά Έργα Υποδομής								
Γ.1	Πύλη εισόδου (μεταλλική θύρα, τυποποιημένη βιομηχανικής προέλευσης)	ΣΧ. ΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	20	τεμ.	1,00	1.600,00	1.600,00	
Γ.2	Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανakaστικές πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι	ΟΔΟ Ε-8.3	ΟΙΚ 6541	21	m²	2,00	92,00	184,00	
Γ.3	Στύλοι πινακίδων	ΟΔΟ Ε-10.2	ΟΔΟ 2653	22	τεμ.	2,00	49,30	98,60	
Γ.4	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΥΔΡ 11.12 ΣΧ.	ΥΔΡ 6812	23	m	551,00	18,50	10.193,50	
Γ.5	Πλαστικές δεξαμενές νερού από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 5 m³	ΠΡΣ Η7.9.3	ΗΛΜ 30	24	τεμ.	2,00	380,00	760,00	
Σύνολο Ομάδας Γ									12.836,10

Άθροισμα Εργασιών	291.279,96
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18%
Σύνολο Ι	343.710,36
Απρόβλεπτα	15%
Σύνολο ΙΙ	395.266,91
Αναθεώρηση	15%
Σύνολο ΙΙΙ	454.556,95
ΦΠΑ	24%
Γενικό Σύνολο	563.650,62



.....
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

.....

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

.....


ΔΕΜΕΝΕΤΑ ΔΙΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΤΑΒΙΒΛΩΤΗΣ
ΠΕ / Β