

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΟΜΑΔΑ 1η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΟΔΟ Α-2	5 310.00	m ³	1.84	9 770.40
2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΟΔΟ Α-3.1	2 910.00	m ³	9.34	27 179.40
3	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΟΔΟ Α-4.1	1 400.00	m ³	2.79	3 906.00
4	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΟΔΟ Α-4.2	760.00	m ³	6.04	4 590.40
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ	ΟΔΟ Α-20	8 100.00	m ³	1.05	8 505.00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1					53 951.20
	ΟΜΑΔΑ 2η ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
6	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	B-1	66.50	m ³	5.14	341.81
7	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 (B10) ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΛΠ	B-29.2.2	152.00	m ³	98.8	15 017.60
8	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20, ΤΟΙΧΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΣΣΑΛΟΤΟΙΩΝ ΚΛΠ	B-29.3.2	47.50	m ³	113	5 367.50
9	ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ B500C	B-30.3	2 850.00	Kgr	1.15	3 277.50
10	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 (D80)	ΥΔΡ. 12.01.01.06	0.00	m	103	0.00
11	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 (D100)	ΥΔΡ. 12.01.01.07	152.00	m	144	21 888.00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2					45 892.41
	ΟΜΑΔΑ 3η ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
12	ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.2	63 100.00	m ²	1.4	88 340.00
13	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΒΑΣΗ		13 629.60	tn	8	109 036.80
14	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	63 100.00	m ²	1.5	94 650.00
15	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗ		13 629.60	tn	8	109 036.80
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3					401 063.60
	ΟΜΑΔΑ 4η ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
16	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	Δ-3	56 000.00	m ²	1.2	67 200.00
17	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ	Δ-4	56 000.00	m ²	0.45	25 200.00
18	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 5 cm	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Δ-5.1	2 800.00	m ³	38	106 400.00
19	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 5 cm		6 356.00	tn	8	50 848.00
20	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 1,5 cm ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΒΑΦΗ ΨΗΦΙΔΑ	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Δ-8.1	56 000.00	m ²	0.9	50 400.00
21	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 1,5 cm ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΒΑΦΗ ΨΗΦΙΔΑ		1 906.80	tn	8	15 254.40
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑ 4					315 302.40

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	816 209.61
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	146 917.73
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	144 469.10
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	137 723.60
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10 000.00
ΣΥΝΟΛΟ	1 255 320.04
ΦΠΑ 24%	301 276.81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1 556 596.85

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΑΝΑΓΕΝΕΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΕΥΗΜΕΡΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.